

別表2 アピールポイントにおける陸域対策に係る取組一覧表

施策番号	アピールポイント	目標要素	小目標	実施予定施策	第三期行動計画			担当部局
					令和4年度 実施施策(確定内容)	令和5年度 実施施策(見込み)	令和6年度 実施施策(予定)	
4-1	いなげの浜～幕張の浜周辺	豊かな水環境の実現	多様な生物が生息する「江戸前」の恵み豊かな海	千葉市南部浄化センター及び中央浄化センターにおいて、高度処理化に向けた取り組みを推進する。	実施無し	実施無し	実施予定無し	千葉市建設局
				検見川の浜において、市の鳥「コアジサシ」の営巣地保全活動を実施し、これについてホームページ等による情報発信などの広報活動を実施する。	検見川の浜において、市の鳥「コアジサシ」の営巣地保全活動を実施し、これについてホームページ等による情報発信などの広報活動を実施した。	検見川の浜において、市の鳥「コアジサシ」の営巣地保全活動を実施し、これについてホームページ等による情報発信などの広報活動を実施した。	検見川の浜において、市の鳥「コアジサシ」の営巣地保全活動を実施し、これについてホームページ等による情報発信などの広報活動を実施する。	千葉市環境局
				いなげの浜～幕張の浜周辺において、水生生物調査(魚類、底生生物)を実施する。(市内の水域・海域のローリング調査により、概ね5年に1回)	幕張の浜地先において、水生生物調査(魚類、底生生物)を実施した。(魚類29種、底生生物24種)	実施予定なし(次回調査は令和10年頃を予定)	実施予定なし(次回調査は令和10年頃を予定)	千葉市環境局
				千葉市南部浄化センター及び中央浄化センターにおいて、高度処理化に向けた取り組みを推進する。	実施無し	実施無し	実施予定無し	千葉市建設局
				・下水道の普及促進のため、公共下水道の管渠及び終末処理場の整備と下水道への接続を促進 ・合流式下水道の改善対策を実施(習志野市)	・花見川終末処理場及び花見川第二終末処理場水処理施設の段階的高度処理導入を推進する。 ・公共下水道の管渠整備と下水道への接続を促進する。	・花見川終末処理場及び花見川第二終末処理場の水処理施設において、段階的高度処理による運転を実施する。 ・公共下水道の管渠整備と下水道への接続を促進する。	・花見川終末処理場及び花見川第二終末処理場の水処理施設において、段階的高度処理による運転を実施する。 ・公共下水道の管渠整備と下水道への接続を促進する。	千葉県国土整備部
			美しく、快適に水遊びのできる海	単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進、高度処理型浄化槽及び高度促進型浄化槽の設置等を推進する。	単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進、高度処理型浄化槽及び高度促進型浄化槽の設置等を推進する	単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進、高度処理型浄化槽及び高度促進型浄化槽の設置等を推進する	単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進、高度処理型浄化槽及び高度促進型浄化槽の設置等を推進する	千葉市環境局
				貯留・浸透施設の設置等により、汚濁負荷の削減を図る。	浸透施設の設置 ・浸透樹:93個 ・浸透トレーンチ:0m	浸透施設の設置 ・浸透樹:52個 ・浸透トレーンチ:0m	浸透施設の設置 ・浸透樹:50個 ・浸透トレーンチ:0m	千葉市建設局
				いなげの浜～幕張の浜周辺において、水辺環境保全推進員(通称水辺サポート)を委嘱し、海域の水質浄化等のための実践活動を推進する。	令和4年4月1日に、いなげの浜～幕張の浜において、水辺環境保全推進員(通称水辺サポート)を委嘱(任期は2年間)し、資材の配布等により実践活動を推進した。	いなげの浜～幕張の浜において、水辺環境保全推進員(通称水辺サポート)に対し資材の配布等により実践活動を推進した。	令和6年4月1日以降、いなげの浜～幕張の浜において、水辺環境保全推進員(通称水辺サポート)を委嘱し、海域の水質浄化等のための実践活動を推進する。	千葉市環境局
		楽しく、親しみやすい東京湾の創出	楽しさあふれるイベントの開催	ジャパンビーチゲームズフェスティバル千葉の開催(ビーチ・マリンスポーツの観戦と体験、環境教室、海辺の安全教室、ビーチクリーンの実施など多彩なコンテンツが含まれる日本最大級のビーチスポーツの祭典)	ジャパンビーチゲームズフェスティバル千葉2022を開催(各種ビーチスポーツの観戦と体験の他、海辺の安全教室、環境教室を実施)	ジャパンビーチゲームズフェスティバル千葉2023を開催(各種ビーチスポーツの観戦と体験の他、海辺の安全教室、環境教室を実施)	ジャパンビーチゲームズフェスティバル千葉2024を開催(各種ビーチスポーツの観戦と体験の他、海辺の安全教室、環境教室を実施)	千葉市民局
				いなげの浜～幕張の浜周辺において、自然や生き物の観察会を実施する。	千葉県自然観察指導員協議会へ委託し、検見川の浜で、6月18日にふれあい自然観察会「市の鳥コアジサシと海辺の生き物観察」を開催し、22人が参加した。	千葉県自然観察指導員協議会へ委託し、検見川の浜で、5月20日にふれあい自然観察会「市の鳥コアジサシと海辺の生き物観察」を開催し、24名が参加した。	いなげの浜～幕張の浜周辺において、自然や生き物の観察会を実施する。	千葉市環境局
				稲毛海浜公園検見川地区・検見川の浜において、マリンスポーツ体験教室、音楽演奏等のイベントを実施する。	ミニイベント「検見川ビーチふらっとDay」を春と秋に開催	「検見川ビーチフェスタ」春・夏・秋の計3回企画し、春と秋に実施(夏は台風の影響で中止)	「検見川ビーチフェスタ」の開催(計2回を予定)	千葉市都市局
		活動の環(わ)の拡大	活動の環(わ)の実現のために流域の多様な主体が協力しあう海	稲毛海浜公園において、夏期に海水浴場を開設している。	稲毛海浜公園において、夏期に海水浴場を開設	稲毛海浜公園において、夏期に海水浴場を開設	稲毛海浜公園において、夏期に海水浴場を開設予定	千葉市都市局
				検見川の浜において、ボランティア活動や非常利目的のイベント等の拠点として、ユニットハウスの貸出しを実施。	検見川ビーチステーションの貸出しを実施(貸出し件数:14件)	検見川ビーチステーションの貸出しを実施(貸出し件数:13件)	検見川ビーチステーションの貸出しを実施	千葉市都市局

別表2 アピールポイントにおける陸域対策に係る取組一覧表

別表2 アピールポイントにおける陸域対策に係る取組一覧表

施策番号	アピールポイント	目標要素	小目標	実施予定施策	第三期行動計画			担当部局
					令和4年度 実施施策(確定内容)	令和5年度 実施施策(見込み)	令和6年度 実施施策(予定)	
4-4	お台場周辺	豊かな水環境の実現	多様な生物が生息する「江戸前」の恵み豊かな海 美しく、快適に水遊びのできる海	みやぎ水再生センター等に準高度処理を導入する。	三河島水再生センターに準高度処理を導入	みやぎ水再生センターに準高度処理を導入 三河島水再生センター等において準高度処理を実施	三河島水再生センター等において準高度処理を実施	東京都下水道局
				みやぎ水再生センター等に準高度処理を導入する。	三河島水再生センターに準高度処理を導入	みやぎ水再生センターに準高度処理を導入 三河島水再生センター等において準高度処理を実施	三河島水再生センター等において準高度処理を実施	東京都下水道局
				三河島水再生センターに貯留施設を整備し、雨天時に放流される汚濁負荷量を削減する。	将来目標360万m³に向けて貯留施設整備	将来目標360万m³に向けて貯留施設整備	将来目標360万m³に向けて貯留施設整備	東京都下水道局
4-5	多摩川河口周辺	豊かな水環境の実現	多様な生物が生息する「江戸前」の恵み豊かな海 当地区に流入する河川(多摩川)において、干渉等の自然再生を行う。	等々力水処理センターにおける高度処理化を推進する。	・既存施設による高度処理を継続実施 ・更なる高度処理施設の導入に向けた流量調整池および脱窒ろ過池の整備推進 ・既存水処理施設の改造を継続実施	・既存施設による高度処理を継続実施 ・更なる高度処理施設の導入に向けた流量調整池および脱窒ろ過池の整備推進 ・既存水処理施設の改造を継続実施	・既存施設による高度処理を継続実施 ・更なる高度処理施設の導入に向けた流量調整池および脱窒ろ過池の整備推進 ・既存水処理施設の改造を継続実施	川崎市上下水道局
				多摩川において自然再生を実施後の環境変化についてモニタリングを実施。	多摩川において自然再生を実施後の環境変化についてモニタリングを実施した。	多摩川において自然再生を実施後の環境変化についてモニタリングを実施予定。	国土交通省水管管理・国土保全局(関東地方整備局河川部)、川崎市上下水道局	
				下水道未接続排水の適正処理を推進する。	・下水道未接続排水の適正処理を推進	・下水道未接続排水の適正処理を推進	・下水道未接続排水の適正処理を推進	川崎市環境局
			美しく、快適に水遊びのできる海 当地区に流入する河川(多摩川)において、干渉等の自然再生を行う。	入江崎水処理センターにおける高度処理化を推進する。	・既存施設による高度処理を継続実施 ・東系施設への段階的高度処理の導入に向けた取組を継続実施	・既存施設による高度処理を継続実施 ・東系施設への段階的高度処理の導入に向けた取組を継続実施	・既存施設による高度処理を継続実施 ・東系施設への段階的高度処理の導入に向けた取組を継続実施	川崎市上下水道局
				多摩川において自然再生を実施後の環境変化についてモニタリングを実施。	多摩川において自然再生を実施後の環境変化についてモニタリングを実施した。	多摩川において自然再生を実施後の環境変化についてモニタリングを実施予定。	国土交通省水管管理・国土保全局(関東地方整備局河川部)、川崎市上下水道局	
				雨水吐き室におけるスクリーン施設の設置の検討等の合流式下水道の改善を推進する。	・自然吐き5箇所(閉鎖1箇所、合流改善スクリーン4箇所)の夾雑物対策を継続実施 ・ポンプ場14箇所のスクリーン設備目幅縮小による夾雑物対策を継続実施	・自然吐き5箇所(閉鎖1箇所、合流改善スクリーン4箇所)の夾雑物対策を継続実施 ・ポンプ場14箇所のスクリーン設備目幅縮小による夾雑物対策を継続実施	・自然吐き5箇所(閉鎖1箇所、合流改善スクリーン4箇所)の夾雑物対策を継続実施 ・ポンプ場14箇所のスクリーン設備目幅縮小による夾雑物対策を継続実施	川崎市上下水道局
			・森ヶ崎水再生センター等に高度処理等を導入する	・森ヶ崎水再生センターに高度処理等を導入	森ヶ崎水再生センター等において準高度処理・高度処理を実施	森ヶ崎水再生センター等において準高度処理・高度処理を実施	東京都下水道局	
4-6	みなとみらい21周辺	豊かな水環境の実現	多様な生物が生息する「江戸前」の恵み豊かな海 山下公園前の浅い海域において再生資材による浅場を造成し(H26~)、生物生息環境を改善して豊かな海づくりを進めます。	神奈川水再生センターの高度処理化を推進する。	神奈川水再生センターにおいて、処理能力136,000m³/日の嫌気無酸素好気法施設、処理能力144,700m³/日の循環式硝化脱窒法施設※を運用 ※循環式硝化脱窒法(循環ポンプなし)+凝集剤添加	神奈川水再生センターにおいて、処理能力136,000m³/日の嫌気無酸素好気法施設、処理能力144,700m³/日の循環式硝化脱窒法施設※を運用 ※循環式硝化脱窒法(循環ポンプなし)+凝集剤添加	神奈川水再生センターにおいて、処理能力136,000m³/日の嫌気無酸素好気法施設、処理能力144,700m³/日の循環式硝化脱窒法施設※を運用 ※循環式硝化脱窒法(循環ポンプなし)+凝集剤添加	横浜市環境創造局
				山下公園前海域に造成した浅場のモニタリング調査を引き続き実施	山下公園前海域に造成した浅場のモニタリング調査を引き続き実施	山下公園前海域に造成した浅場のモニタリング調査を引き続き実施	山下公園前海域に造成した浅場のモニタリング調査を引き続き実施	横浜市環境創造局
			美しく、快適に水遊びのできる海	神奈川水再生センターの高度処理化を推進する。	神奈川水再生センターにおいて、処理能力136,000m³/日の嫌気無酸素好気法施設、処理能力144,700m³/日の循環式硝化脱窒法施設※を運用 ※循環式硝化脱窒法(循環ポンプなし)+凝集剤添加	神奈川水再生センターにおいて、処理能力136,000m³/日の嫌気無酸素好気法施設、処理能力144,700m³/日の循環式硝化脱窒法施設※を運用 ※循環式硝化脱窒法(循環ポンプなし)+凝集剤添加	神奈川水再生センターにおいて、処理能力136,000m³/日の嫌気無酸素好気法施設、処理能力144,700m³/日の循環式硝化脱窒法施設※を運用 ※循環式硝化脱窒法(循環ポンプなし)+凝集剤添加	横浜市環境創造局
			雨水滞水池整備、雨水吐改良、遮集管整備、スクリーン設置による合流式下水道の改善を推進する。	・雨水滞水池(容量88,300m³)による貯留、放流水の消毒を実施	・雨水滞水池(容量88,300m³)による貯留、放流水の消毒を実施	・雨水滞水池(容量88,300m³)による貯留、放流水の消毒を実施	・雨水滞水池(容量88,300m³)による貯留、放流水の消毒を実施	横浜市環境創造局
4-7	海の公園・八景島周辺	豊かな水環境の実現	多様な生物が生息する「江戸前」の恵み豊かな海 金沢水再生センターの高度処理化を推進する。	金沢水再生センターにおいて、処理能力146,300m³/日の嫌気無酸素好気法施設を運用 ・設備更新による高度処理を整備中(第6系列)	・金沢水再生センターにおいて、処理能力205,200m³/日の嫌気無酸素好気法施設を運用 ・設備更新による高度処理を着手(第5系列)	・金沢水再生センターにおいて、処理能力205,200m³/日の嫌気無酸素好気法施設を運用 ・設備更新による高度処理を着手(第5系列)	・金沢水再生センターにおいて、処理能力205,200m³/日の嫌気無酸素好気法施設を運用 ・設備更新による高度処理を着手(第5系列)	横浜市環境創造局
				金沢水再生センターの高度処理化を推進する。	・金沢水再生センターにおいて、処理能力146,300m³/日の嫌気無酸素好気法施設を運用 ・設備更新による高度処理を整備中(第6系列)	・金沢水再生センターにおいて、処理能力205,200m³/日の嫌気無酸素好気法施設を運用 ・設備更新による高度処理を着手(第5系列)	・金沢水再生センターにおいて、処理能力205,200m³/日の嫌気無酸素好気法施設を運用 ・設備更新による高度処理を着手(第5系列)	横浜市環境創造局
			美しく、快適に水遊びのできる海	雨水吐改良、遮集管整備、スクリーン設置による合流式下水道の改善を推進する。	雨水滞水池(容量41,600m³)による貯留、放流水の消毒を実施	雨水滞水池(容量41,600m³)による貯留、放流水の消毒を実施	雨水滞水池(容量41,600m³)による貯留、放流水の消毒を実施	横浜市環境創造局